

AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK

Maître d'Ouvrage:

Commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts
Mairie, square Guy Malé - 66490 St-Jean-Pla-de-Corts

D.P.G.F.

LOT N°1: Réalisation d'une plate forme en enrobé 24m X 12M

Nota:

- . L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour juger des contraintes d'accès d'une part, de la nature et de l'étendue réelles des travaux à effectuer d'autre part, et d'en tenir compte dans ses prix
- . L'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités prévisionnelles figurant au présent bordereau et de signaler toute erreur ou omission avant de remettre son offre; aucune réclamation concernant ces quantités prévisionnelles ne sera acceptée après la remise de l'offre, dont le prix est réputé global et forfaitaire.
- . L'entreprise comprendra dans ses prix toutes les protections nécessaires aux ouvrages adjacents, le nettoyage de tous les gravats et déchets résultant de ses travaux, leur tri, leur transport et leur évacuation aux décharges publiques autorisées, et les frais afférents.

La visite de chantier est obligatoire pour ce lot et sera réalisée en matinée parès rendez-vous pris avec le maître d'ouvrage

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.1. Installation de chantier

FFT	1,00			0,00
Total 1.1. Installations de chantier				0,00

1.2. Décapage des terres

Réalisation d'un décapage des terres sur 0,40m avec évacuation en décharge privée

m3	130,00			0,00
Total 1.2. Décapage des terres				0,00

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.3. Fourniture et pose de tuyaux

Fourniture et pose de tuyaux CR8 diamètre 500

sous-total	ml	30,00		0,00
Total 1.3. Fourniture et pose de tuyaux				0,00

1.4. Tête de buze

Réalisation de tête de buze

unité	2,00		0,00
Total 1.4. Tête de buze			0,00

1.5. Bordures

Fourniture et pose de bordures type P1 en périphérie de la plate forme

ml	72,00		0,00
Total 1.5. Bordures			0,00

1.6. Géotextile

Fourniture et pose d'un géotextile

m²	400,00		0,00
Total 1.6. Géotextile			0,00

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.7. Concassé

Fourniture transport et mise en œuvre de matériaux concassés 0/31,5 sur une épaisseur de 0,25m y compris nivellement et compactage soignés

m3	72,00		0,00
----	-------	--	------

Total 1.7. Concassé			0,00
----------------------------	--	--	-------------

1.8. Enrobé à chaud

Fourniture transport et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6 granit à raison de 120 KG/m² sur une épaisseur moyenne de 0,05 m

m²	288,00		0,00
----	--------	--	------

Total 1.8. Enrobé à chaud			0,00
----------------------------------	--	--	-------------

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

RECAPITULATION

MARCHE DE BASE

	Total 1.1 installation de chantier	0,00
	Total 1.2 décapage de terres	0,00
	Total 1.3 fourniture et pose de tuyaux	0,00
	Total 1.4 tête de buze	0,00
	Total 1.5 bordures	0,00
	Total 1.6 géotextile	0,00
	Total 1.7 concassé	0,00
	Total 1.8 enrobé à chaud	0,00
	Total travaux lot n°1 - euros HT	0,00
	TVA 20,00%	0,00
	Total travaux lot n°1 euros TTC	0,00

Date, tampon et signature de l'entrepreneur