

AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK

Maître d'Ouvrage:

Commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts
Mairie, square Guy Malé - 66490 St-Jean-Pla-de-Corts

D.P.G.F.

LOT N°2: Fourniture livraison et pose d'au moins 6 modules de skate park

Nota: . L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour juger des contraintes d'accès d'une part, de la nature et de l'étendue réelles des travaux à effectuer d'autre part, et d'en tenir compte dans ses prix
. L'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités prévisionnelles figurant au présent bordereau et de signaler toute erreur ou omission avant de remettre son offre; aucune réclamation concernant ces quantités prévisionnelles ne sera acceptée après la remise de l'offre, dont le prix est réputé global et forfaitaire.

Une vérification de la marchandise sera opérée par l'acheteur lequel pourra la refuser et la renvoyer s'il était constaté une quelconque défaillance liée à la fabrication et aux conditions de transport pour un échange immédiat. Outre le descriptif technique détaillé, il conviendra d'y adjoindre un descriptif visuel pour chacun des modules avec les éléments techniques de conception. L'offre comptera également le transport, la livraison, le déchargement des modules outre la fourniture et la pose ainsi qu'un panneau d'information réglementant l'utilisation et les services à prévenir en cas d'accident. Ledit panneau revêtira le logo de la commune et son numéro d'appel téléphonique. Les parties peintes des modules seront thermolaquées au RAL 3001. L'offre devra comporter au minimum 6 modules comme définis ci-après

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.1. lanceur

piste de roulement en aluminium 5mm
hauteur 1,10m - largeur: entre 2,30m et 2,50m - longueur: entre 2,50m et 3,00m

U	1,00		0,00
Total 1.1. lanceur			0,00

1.2. Table

configuration centrale en "M" - piste de roulement en aluminium 5mm - hauteur: 0,60m - largeur: entre 2,20m et 2,60m - longueur entre 3,80m et 4,00m

U	1,00		0,00
Total 1.2. table			0,00

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.3. Slide muret

élément de glisse "slide" muret - piste de roulement aluminium 5mm - hauteur: 0,82m - largeur: 0,20m - longueur: entre 4,00m et 4,30m

U	1,00		0,00
Total 1.3. Slide muret			0,00

1.4. lanceur

piste de roulement aluminium 5mm - hauteur: 1,10m - largeur: entre 2,20m et 2,60m - longueur: entre 3,00m et 4,00m

U	1,00		0,00
Total 1.4. lanceur			0,00

1.5. double vague

double vague

U	1,00		0,00
Total 1.5. double vague			0,00

1.6. slide barre

élément de glisse "slide" barre - barre tube rectangle - hauteur: entre 0,10m et 0,40m - longueur: 3,00m

U	1,00		0,00
Total 1.6. slide barre			0,00

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.7. modules supplémentaires à détailler

U		0,00
Total 1.7. modules supplémentaires		0,00

1.8. frais de port

U		0,00
Total 1.8. Frais de port		0,00

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

RECAPITULATION

MARCHE DE BASE

	Total 1.1 lanceur	0,00
	Total 1.2 table	0,00
	Total 1.3 slide muret	0,00
	Total 1.4 lanceur	0,00
	Total 1.5 double vague	0,00
	Total 1.6 slide barre	0,00
	Total 1.7 modules supplémentaires	0,00
	Total 1.8 frais de port	0,00
	Total travaux lot n°2 - euros HT	0,00
	TVA 20,00%	0,00
	Total travaux lot n°2 euros TTC	0,00

Date, tampon et signature de l'entrepreneur