

AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK

Maître d'Ouvrage:

Commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts
Mairie, square Guy Malé - 66490 St-Jean-Pla-de-Corts

D.P.G.F.

LOT N°3: Eclairage public de la structure

Nota: . L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour juger des contraintes d'accès d'une part, de la nature et de l'étendue réelles des travaux à effectuer d'autre part, et d'en tenir compte dans ses prix
. L'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités prévisionnelles figurant au présent bordereau et de signaler toute erreur ou omission avant de remettre son offre; aucune réclamation concernant ces quantités prévisionnelles ne sera acceptée après la remise de l'offre, dont le prix est réputé global et forfaitaire.

Une vérification de la marchandise sera opérée par l'acheteur lequel pourra la refuser et la renvoyer s'il était constaté une quelconque défaillance liée à la fabrication et aux conditions de transport pour un échange immédiat. Outre le descriptif technique détaillé, il conviendra d'y adjoindre un descriptif visuel pour chacune des fournitures avec les éléments techniques de conception. L'offre comptera également le transport, la livraison, le déchargement des éléments outre la fourniture et la pose. Les parties peintes des éléments seront thermolaquées au RAL 3001.

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.1. fouille

fouille sur réseau existant

Fo	1,00		0,00
Total 1.1. fouille			0,00

1.2. massif de fondation

fourniture et pose massif de fondation

U	1,00		0,00
Total 1.2. massif de fondation			0,00

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

1.3. câble

fourniture et pose câble RO2V

MI	25,00			0,00
Total 1.3. câble				0,00

1.4. raccordement réseau EP

raccordement sur réseau EP existant

Fo	1,00			0,00
Total 1.4. raccordement réseau				0,00

1.5. mât + 2 projecteurs

fourniture et pose d'un mât de 8,00m avec pointe équipé de 2 projecteurs identiques à ceux implantés sur l'espace ludique (modèle Olivio Led ou similaire), l'ensemble au RAL 3001

U	1,00			0,00
Total 1.5. mât + 2 projecteurs				0,00

1.6. vérification installation et essai

Fo	1,00			0,00
Total 1.6. vérification installation essai				0,00

n°	désignation	U	qté	PU HT	PT HT
----	-------------	---	-----	-------	-------

RECAPITULATION

MARCHE DE BASE

	Total 1.1 fouille	0,00
	Total 1.2 massif de fondation	0,00
	Total 1.3 câble	0,00
	Total 1.4 raccordement réseau EP	0,00
	Total 1.5 mât + 2 projecteurs	0,00
	Total 1.6 vérification installation essai	0,00
	Total travaux lot n°3 - euros HT	0,00
	TVA 20,00%	0,00
	Total travaux lot n°3 euros TTC	0,00

Date, tampon et signature de l'entrepreneur