

DETAIL ESTIMATIF

Travaux de réfection du Chemin de Villargeil 66490 Saint Jean Pla de Corts

	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
1	Installation de chantier (signalisation, implantation...)	Ftl	1,00		
2	Décapage des accotements pour l'évacuation des eaux pluviales	ml	750,00		
3	Curage de fossé existant	ml	300,00		
4	Fourniture, transport et mise en œuvre de grave émulsion 0/6 en reprofilage partiel suivi d'un compactage soigné	Tonne	80,00		
5	Fourniture, transport et mise en œuvre de grave bitume à chaud 0/14 à raison de 120 KG/m ² sur une épaisseur de 0,05 m (grand virage)	m ²	250,00		
6	Réalisation d'un revêtement bicouche à l'émulsion 65 % dosé à 1,600 KG/m ² par couche et suivi d'un gravillonnage 6/10-2/6 matériaux lydiennes	m ²	6500,00		